

# Leistungsbeschreibung <sup>1)</sup> Seite 1 <sup>2)</sup>

Vergabe-/Projekt-Nr.: 2301
-------------------------------

Baumaßnahme: Gemeinde Sternenfels - Perspektivische Neuordnung

historischer Friedhofsteil in Diefenbach

in: Diefenbach

Leistung: Landschaftsbauarbeiten nach DIN 18320

## 1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

### 1.1 Auszuführende Leistungen

Die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen zu Herstellung unterschiedlicher Grabarten für Urnen- und Erdbestattungen erfolgt auf dem historischen Friedhofsteil in Diefenbach. Die Gesamtfläche der dabei zu bearbeitenden Teilbereiche beträgt ca. 700 m<sup>2</sup>. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Freudensteiner Straße. Der alte Friedhofsteil soll über mehrere Jahre neu geordnet und strukturiert werden, damit künftig eine sinnvolle Belegung stattfinden kann. Bei den hier beschriebenen Landschaftsbauarbeiten handelt es sich um den 1. Bauabschnitt.

Sämtliche Betonpflasterwege südlich des Kirchengebäudes sind abzurechen und zu erneuern. Teilweise werden Sie durch weitere Zwischenwege entlang der neuen Grabreihen ergänzt. Um den Friedhofscharakter zu bewahren wurde ein schlichtes, graues Betonpflaster mit antiker Oberflächenbearbeitung gewählt, welches sich durch seine konische Grundform auch gut innerhalb der abgerundeten Wegeinmündungen verlegen lässt. Mehrheitlich werden Urnengräber aber auch eine Teilreihe Einzel- bzw. Doppelttiefgräber im Bereich Nordwest als Reihengräber angelegt. Sie werden stets mittels Betonsteinplatten in einer Breite von 40 cm jeweils zueinander und mit einem durchgängigen Weg entlang der Grabhinterkanten in einer Breite von ca. 60 cm voneinander abgetrennt. Die Verlegung erfolgt stets vom mittleren Hauptweg aus. Sämtliche zum Kirchengebäude gerichteten Gräber sind in einem gleichmäßigen Raster angeordnet. Auch die Ergänzungen in etwaigen künftigen Bauabschnitten ordnen sich diesem Raster unter. Deswegen sind die Abstände zu den einzelnen Grabreihen möglichst genau einzuhalten.

Durch das Anlegen einer neuen Urnengrabreihe entlang der nördlichen Friedhofsmauer muss die bestehende Frischwasserleitung der beiden vorhandenen Schöpfstellen im Zuge der Bauarbeiten verlegt werden.

Im Eingangsbereich entsteht eine schmale Grünfläche mit u.a. drei neu zu pflanzenden Solitärgehölzen. An den jeweiligen Einmündungen der neuen Grabreihen werden pflegeleichte, bodendeckende Kleingehölze gepflanzt.

Die Wurzelbereiche der bestehenden alten Linden im Zugangsbereich Süd sowie sämtliche bestehende Gräber sollen bei Notwendigkeit mittels Abgrenzung durch geeignete Absperrungen geschützt werden.

Vor Beginn der Ausführung ist die exakte Durchführung der Baumaßnahme mit der Gemeinde Sternenfels sowie der Bauüberwachung abzustimmen. Die Zuweisung notwendiger Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie für Lagerflächen etc. erfolgt nach Absprache mit dem AG sowie der Bauüberwachung vor Baubeginn.

Bei anstehenden Beerdigungen gemäß Rücksprache und Bekanntgabe der Gemeinde Sternenfels hat der AN sämtliche Arbeiten komplett einzustellen und Maschinen abzutransportieren. Alle hierfür erforderlichen Maßnahmen sind in den Einheitspreisen bzw. mit den jeweiligen Positionen abgegolten.

Im Rahmen der Bauausführung ist die DGUV-Vorschrift 38 "Bauarbeiten" insbesondere zu beachten.

<sup>1)</sup> Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.5 Nr. 1 und Teil 5 Nr. 504 Leistungsbeschreibung

<sup>2)</sup> Innerhalb der Leistungsbeschreibung durchgehend zählen