Gemeinde Sternenfels
Gemarkung Diefenbach
Landkreis Enzkreis

Städtebaulicher Entwurf

"Am Falltor"

25.05.2023

Maßstab im Orginal: 1:500
Planformat im Orginal:
Grundlage: Sternenfels Am Falltor Höhenaufnahme GK-System 07.03.2022.DXF

ZOLL ARCHITEKTEN STADTPLANER

A (E) **B** (ED) SD=35°- 45°
FH$_{max}$= 9,00m SD= 42° SD= 35°
TH$_{max}$= 4,50m
BZH 10,00 12,00

C (H) SD=35°- 45°
FH$_{max}$= 9,00m SD= 42°
TH$_{max}$= 5,80m
BZH 7,00

Freudensteiner Straße
Gartenstraße
Feldweg
Zufahrt
Zugang
Mauer
Spiel
Trafo
Wege
Beet
Graben
Gießbach
Bauende
Baubeginn
Umbau Entwässerung
Korbbogen R = 16 / 8 / 2
Korbbogen R = 20 / 10 / 30
Aufstellfläche 10,0m
Sichtdreieck 3 / 70
Insel / Linse
Verziehungslänge 36,3m
Länge der Baustrecke ~ 1030m
L 1134 von Mühlacker nach Sternenfels
AGM32x3,0PE100
DN 100
DN300 PP 37,50m 4,0%
DN500 PP 12,6m 7,6%
DN500 PP 66,53m 1,7%
DN400 SB 63,50m 1,7%
DN400 SB 41,00m 1,5%
DN500 SB 104,50m 1,4%
DN300 SB 21,00m 1,5%
KR1 D 293.50 S 291.25
KR2 D 292.04 S 289.75
KR3 289.61 284.35
KR4 D 287.13 S 285.50
KR5 D 288.24 S 284.20
KR6 D 288.66 S 285.25
KR7 D 284.17 S 281.89
KR8 D 284.17 S 281.89
Mauer 288.65 S 285.50
Graben 286.44 S 283.35
Graben 283.50 S 281.20
Graben 283.50 S 281.20
BZH 294.70
BZH 293.50
BZH 292.50
BZH 294.70
BZH 293.75
BZH 292.75
BZH 291.60
BZH 290.50
BZH 290.75
BZH 290.40
BZH 289.20
BZH 290.50
BZH 289.25
BZH 288.80
BZH 288.40
BZH 288.00
BZH 287.75
BZH 287.00
BZH 286.25
BZH 285.90
BZH 285.00
BZH 287.50
BZH 287.75
BZH 288.25
BZH 288.75
BZH 289.00
BZH 288.50
BZH 290.00
BZH 290.50
485qm
345qm
415qm
304qm
328qm
545qm
580qm
635qm
445qm
470qm
475qm
1.075qm
426qm
348qm
350qm
800qm
465qm
380qm
375qm
441qm
535qm
543qm
357qm
440qm
465qm
147qm